

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. EL PLANCHON			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	PTO ESCONDIDO
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Retiro de cubierta y estructura metalica	M2	190,15		\$ -
1.2	DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00		\$ -
1.3	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	2,00		\$ -
1.4	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	3,60		\$ -
1.5	LIMPIEZA DE MUROS CON CONCENTRACION DE HONGOS, MOHOS, MUSGOS, INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	49,15		\$ -
1.6	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES NECESARIO	UND	4,00		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	Instalación estructura nueva mas cubierta master 1000	M2	190,15		\$ -
2.2	Tapa murcielagos en mortero 1"4	ML	34,20		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	UND	15,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	14,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	12,00		\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	7,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	25,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	45,00		\$ -
3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -
3.14	Suministro e instalación de luces	UND	6,00		\$ -
3.15	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$	-
4	CARPINTERIA METALICA					
4.1	Suministro e instalación de puerta metalica	UNID	1,00		\$	-
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	23,28		\$	-
4.3	Ventana en aluminio y vidrio de 4 mm	M2	2,38		\$	-
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$	-
5	ACABADOS DE MUROS Y PISOS					
5,1	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	136,60		\$	-
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$	-
6	CIELO RASO					
6,1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	64,05		\$	-
6,2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalacion de lamparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	UN	7,00		\$	-
SUBTOTAL CIELO RASO					\$	-
7	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	11,00		\$	-
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$	-
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	-
COSTOS DIRECTOS			\$ 0,00			
ADMINISTRACIÓN (%)			\$ 0,00			
IMPREVISTOS (%)			\$ 0,00			
UTILIDAD (%)			\$ 0,00			
COSTOS INDIRECTOS			\$ 0,00			
IVA (19%) SOBRE UTILIDAD			\$ 0,00	19%		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			\$ 0,00			

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. CRISTO REY			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	PTO ESCONDIDO
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Retiro de cubierta y estructura metalica	M2	50,75		\$ -
1.2	Demolicion redoblon	ML	20,30		\$ -
1.3	DESMONTE DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML			\$ -
1.4	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	UND	1,00		\$ -
1.5	DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00		\$ -
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05 MTS / 0.08 MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	55,20		\$ -
1.7	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	43,32		\$ -
1.8	DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	1,43		\$ -
1.9	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	18,00		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	Instalación estructura nueva mas cubierta master 1000	M2	50,75		\$ -
2.2	Tapa murcielagos en mortero 1*4	ML	16,00		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	ML	18,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	14,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	13,00		\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	11,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	14,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	25,00		\$ -

3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -
3.14	Suministro e instalación de luces	UND	2,00		\$ -
3.15	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
4	CARPINTERIA METALICA				
4.1	Suministro e instalación de puerta metalica	UNID	1,00		\$ -
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	14,00		\$ -
4.3	Ventana en aluminio y vidrio de 4 mm	M2	12,00		\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ -
5	MUROS Y ACABADOS				
5.1	Levante en muro de mortero de 10x20x40	M2	43,32		\$ -
5.2	Viguetas dintel de 0,10m x 0,20 m en concreto de 3000 psi, incluye dos barras de acero de 1/2", estribos de 3/8" cada 0,15m centro a centro.	ML	16,00		\$ -
5.3	Columnetas de 0,20m x 0,20 m en concreto de 3000 psi, para confinamiento de muros; incluye cuatro barras de acero de 1/2", y estribos de 3/8" cada 0,15m centro a centro.	ML	7,5		\$ -
5.4	PAÑETE LISO MUROS interiores y exterior mortero 1:5. Espesor 0,025m	M2	86,64		\$ -
SUBTOTAL MUROS Y ACABADOS					\$ -
6	ACABADOS DE MUROS Y PISOS				
6.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	M2	103,20		\$ -
6.2	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	103,20		\$ -
6.3	PISO cerámico antideslizante formato mayor a 0.50 m. Color a definir (Incluye cortes, alistado de piso, mortero 1:4 E=0,05, boquilla y pegante)	M2	55,20		\$ -
6.4	Plantilla en concreto de 3000 PSI reforzada con varilla de 4mm cada 0,2 m en ambos sentidos E=0,12 m	M2	55,20		\$ -
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$ -
7	CIELO RASO				
7.1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	39,20		\$ -
7.2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalacion de lamparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	UN	7,00		\$ -
SUBTOTAL CIELO RASO					\$ -
8	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	7,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -
COSTOS DIRECTOS			\$ 0,00		
ADMINISTRACIÓN (%)			\$ 0,00		
IMPREVISTOS (%)			\$ 0,00		
UTILIDAD (%)			\$ 0,00		

	COSTOS INDIRECTOS		\$ 0,00		
	IVA (19%) SOBRE UTILIDAD	19%	\$ 0,00		
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 0,00		

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. LOS CORDOBAS			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	LOS CORDOBAS
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Retiro de cubierta y estructura metalica	M2	97,48		\$ -
1.2	Demolición redoblon	ML	23,32		\$ -
1.3	DESMONTE DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML	5,16		\$ -
1.4	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	UND	2,00		\$ -
1.5	REMOCION DE PLANTILLA DE NIVELACION Y/O PAÑETE EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE CAPA IMPERMEABILIZANTE	M2	62,13		\$ -
1.6	REMOCION DE PINTURA Y/O ESTUCO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	70,01		\$ -
1.7	DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND			\$ -
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05 MTS / 0.08 MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	8,00		\$ -
1.9	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	7,59		\$ -
1.10	DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	3,00		\$ -
1.11	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	15,00		\$ -
1.12	LIMPIEZA DE MUROS CON CONCENTRACION DE HONGOS, MOHOS, MUSGOS, INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	68,52		\$ -
1.13	LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	42,97		\$ -
1.14	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES NECESARIO	UND	1,00		\$ -
1.15	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	42,97		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	Instalación estructura nueva mas cubierta master 1000	M2	97,48		\$ -
2.2	Tapa murcielagos en mortero 1*4	ML	15,80		\$ -
2.3	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN ALUMINIO Y SELLO DE GRIETAS	M2	9,24		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	ML	14,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	7,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	18,00		\$ -

3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	14,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	12,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	26,00		\$ -
3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -
3.14	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
4	CARPINTERIA METALICA				
4.1	Suministro e instalación de puerta metalica	UNID	1,00		\$ -
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	4,50		\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ -
5	MUROS Y ACABADOS				
5.1	Levante en muro de mortero de 10x20x40	M2	23,67		\$ -
5.2	Viguetas dintel de 0,10m x 0,20 m en concreto de 3000 psi, incluye dos barras de acero de 1/2", estribos de 3/8" cada 0,15m centro a centro.	ML	18,86		\$ -
5.3	Columnetas de 0,20m x 0,20 m en concreto de 3000 psi, para confinamiento de muros; incluye cuatro barras de acero de 1/2", y estribos de 3/8" cada 0,15m centro a centro.	ML	2,58		\$ -
5.4	PAÑETE LISO MUROS interiores y exterior mortero 1:5. Espesor 0,025m	M2	47,34		\$ -
SUBTOTAL MUROS Y ACABADOS					\$ -
6	ACABADOS DE MUROS Y PISOS				
6.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	M2	47,34		\$ -
6.2	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	62,13		\$ -
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$ -
7	CIELO RASO				
7.1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	42,97		\$ -
7.2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalacion de lamparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	UN	7,00		\$ -
SUBTOTAL CIELO RASO					\$ -
8	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				

8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	9,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -
	COSTOS DIRECTOS		\$ 0,00		
	ADMINISTRACIÓN (%)		\$ 0,00		
	IMPREVISTOS (%)		\$ 0,00		
	UTILIDAD (%)		\$ 0,00		
	COSTOS INDIRECTOS		\$ 0,00		
	IVA (19%) SOBRE UTILIDAD	19%	\$ 0,00		
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 0,00		

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. PUERTO ESCONDIDO			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	PTO ESCONDIDO
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Retiro de cubierta y estructura metalica	M2	203,10		\$ -
1.2	Demolición redoblon	ML	23,08		\$ -
1.3	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	24,00		\$ -
1.4	DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	4,00		\$ -
1.5	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	2,50		\$ -
1.6	LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	33,04		\$ -
AD -01	LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	117,00		\$ -
1.7	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES NECESARIO	UND	2,00		\$ -
AD-02	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES NECESARIO	UND	6,00		\$ -
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	33,04		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	Instalación estructura nueva mas cubierta master 1000	M2	203,10		\$ -
2.2	Tapa murcielagos en mortero 1'4	ML	30,00		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	UND	10,00		\$ -
AD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	UND	2,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	6,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	25,00		\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	25,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -

AD-04	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	25,00		\$ -
AD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	12,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	45,00		\$ -
AD-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	17,00		\$ -
3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -
3.14	Suministro e instalación de luces	UND			\$ -
3.15	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
4	CARPINTERIA METALICA				
4.1	Suministro e instalación de puerta metálica	UNID	1,00		\$ -
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	16,20		\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ -
5	ACABADOS DE MUROS Y PISOS				
6.1	ESTUCO SOBRE PANETE MUROS INTERIORES	M2	57,36		\$ -
6.2	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	86,51		\$ -
AD-07	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	315,15		\$ -
6.3	Muro en Drywall doble cara	M2	28,68		\$ -
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$ -
6	CIELO RASO				
6.1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metálica, lámina, tornillería, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	M2	65,52		\$ -
AD-08	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metálica, lámina, tornillería, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	M2	84,48		\$ -
6.2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalación de lámparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metálica, lámina, tornillería, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	UN	7,00		\$ -
AD-09	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalación de lámparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metálica, lámina, tornillería, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	UN	7,00		\$ -
SUBTOTAL CIELO RASO					\$ -
7	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				

7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	7,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -
	COSTOS DIRECTOS		\$ 0,00		
	ADMINISTRACIÓN (%)		\$ 0,00		
	IMPREVISTOS (%)		\$ 0,00		
	UTILIDAD (%)		\$ 0,00		
	COSTOS INDIRECTOS		\$ 0,00		
	IVA (19%) SOBRE UTILIDAD	19%	\$ 0,00		
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 0,00		

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. JOSE MANUEL RESTREPO			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	ARBOLETES
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	UND	1,00		\$ -
1.2	REMOCION DE PLANTILLA DE NIVELACION Y/O PAÑETE EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE CAPA IMPERMEABILIZANTE	M2	48,65		\$ -
1.3	REMOCION DE PINTURA Y/O ESTUCO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	64,31		\$ -
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05 MTS / 0.08 MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	48,65		\$ -
1.5	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	6,00		\$ -
1.6	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO FIBROCEMENTO PARA	M2	20,00		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS DE FIBROCEMENTO	M2	20,00		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	ML	5,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	6,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	7,00		\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	7,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	1,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	1,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	14,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	25,00		\$ -
3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -

3.14	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
4	CARPINTERIA METALICA				
4.1	Suministro e instalación de puerta metalica	UNID	1,00		\$ -
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	14,30		\$ -
4.3	Ventana en aluminio y vidrio de 4 mm	M2	14,30		\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ -
5	ACABADOS DE MUROS Y PISOS				
5.1	ESTUCO SOBRE PANETE MUROS INTERIORES	M2	64,31		\$ -
5.2	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	64,31		\$ -
5.3	PISO cerámico antideslizante formato mayor a 0.50 m. Color a definir (Incluye cortes, alistado de piso, mortero 1:4 E=0,05, boquilla y pegante)	M2	48,65		\$ -
5.4	Plantilla en concreto de 3000 PSI reforzada con varilla de 4mm cada 0,2 m en ambos sentidos E=0,12 m	M2	48,65		\$ -
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$ -
6	CIELO RASO				
6.1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	48,65		\$ -
6.2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalacion de lamparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	UN	7,00		\$ -
SUBTOTAL CIELO RASO					\$ -
7	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	7,00		\$ -
7.2	REPETIDORA DE SEÑAL HASTA AREA A INTERVENIR 120 M	UND	1,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -
			COSTOS DIRECTOS	\$ 0,00	
			ADMINISTRACIÓN (%)	\$ 0,00	
			IMPREVISTOS (%)	\$ 0,00	
			UTILIDAD (%)	\$ 0,00	
			COSTOS INDIRECTOS	\$ 0,00	
			IVA (19%) SOBRE UTILIDAD	\$ 0,00	
			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 0,00	

PRESUPUESTO DE OBRA					
Obra:	MEJORAS LOCATIVAS I.E. MINUTO DE DIOS			FECHA:	
DIRECCION				Nombre del municipio:	LOS CORDOBAS
ENTIDAD				Departamento :	CORDOBA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Retiro de cubierta y estructura metalica	M2	88,76		\$ -
1.2	Demolición redoblon	ML	20,86		\$ -
1.3	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	UND	1,00		\$ -
1.4	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	3,20		\$ -
1.5	DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	8,16		\$ -
1.6	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	4,00		\$ -
1.7	LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	138,28		\$ -
1.8	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES NECESARIO	UND	4,00		\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ -
2	CUBIERTA				
2.1	Instalación estructura nueva mas cubierta master 1000	M2	88,76		\$ -
2.2	Tapa murcielagos en mortero 1*4	ML	17,02		\$ -
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ -
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00		\$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN 4xNo.6+ 1XNo.10 T.	UND	8,00		\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	6,00		\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	2,00		\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg	ML	8,00		\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	6,00		\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	11,00		\$ -
3.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	UND	6,00		\$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	1,00		\$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	1,00		\$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	ML	15,00		\$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	25,00		\$ -

3.13	Suministro e instalación de ventiladores tipo KDK	UND	4,00		\$ -
3.14	Suministro e instalación de A.A. 24.000 BTU	UND	2,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
4	CARPINTERIA METALICA				
4.1	Suministro e instalación de puerta metalica	UNID	1,00		\$ -
4.2	Suministro e instalación de protectores para puertas y ventanas	M2	8,16		\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ -
5	MUROS Y ACABADOS				
5,1	Levante en muro de mortero de 10x20x40	M2	1,84		\$ -
5,4	PAÑETE LISO MUROS interiores y exterior mortero 1:5. Espesor 0,025m	M2	7,36		\$ -
SUBTOTAL MUROS Y ACABADOS					\$ -
6	ACABADOS DE MUROS Y PISOS				
6,1	ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	M2	7,36		\$ -
6,2	PINTURA EN VINILO 1 MANO TIPO 2 Y 3 MANOS TIPO 1 PARA MUROS	M2	157,88		\$ -
SUBTOTAL ACABADOS DE MUROS Y PISOS					\$ -
7	CIELO RASO				
7,1	Cielo raso en Dry-wall incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	138,28		\$ -
7,2	Trampas en cielo raso en dry-wall, de Inspección y aperturas para instalacion de lamparas en cielo falso incluye: armazon en estructura metalica, lamina, tornilleria, pintura vinilo tipo 1; 3 manos y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	7,00		\$ -
SUBTOTAL CIELO RASO					\$ -
8	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	7,00		\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -
COSTOS DIRECTOS			\$ 0,00		
ADMINISTRACIÓN (%)			\$ 0,00		
IMPREVISTOS (%)			\$ 0,00		
UTILIDAD (%)			\$ 0,00		
COSTOS INDIRECTOS			\$ 0,00		
IVA (19%) SOBRE UTILIDAD			\$ 0,00	19%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			\$ 0,00		